1. STĀVA TELPU APDARES TABULA

Telpas Nr.	Nosaukums	Telpas augstums	Telpas platība /m2/	Grīdas tips	Grīdu apdare /m2 / linolejs G-1	akmens flīzes virs tehniskās pagrīdes G-2	akmens flīzes G-3	betona G-3/1	Piekārto griestu izbūves augstums /m/	Griestu apdare /m² / dekorat. presētas minerālvates paneļu (600x600) piekargriesti uz metala karkasa	dz-bet. pārseguma pārrīv. un ūdensem. krāsojums	Sienu apdare /m² / jauns sienu apmetums, augstvērtīgs un ūdensem. krāsojums	esošā sienu apmetuma remonts 100 procenti un ūdens emulsijas krāsojums	eļļas krāsas noņemš.	logailu apmetums ūd.emulsijas krāsoj.	durvju ailu apmetums ūd.emulsijas krāsoj.	ugunsdr. ģipškar. aizšuv.	mitrumnot. ģipškartona apšuv.	Apmale grīdai keram. fl. uz līmes k. izšuvotas,	keramik. flīze h=7cm	plastikas	nokaļamā betona apmale
	1. STĀVS																					
1--01	GAITENIS	3.25	132.54	G2		128.54	4.00		3.00	135.20		70.94	166.30	166.30	11.15		8.26	5.85		76.20		91.00
1--02	KĀPŅU TELPA	3.25	17.83	G3			17.83				17.00	23.51	27.58	27.58	2.65	2.00				17.50		
1--03	PARAUGU PIEŅEMŠANA	3,25	20.15	G1	20.15				3.00	20.15		21.95	28.45	28.45	3.72	2,95			4.45		14.00	
1--04	VADĪTĀJAS KABINETS	3.25	19.40	G1	19.40				2.90	19.40		20.77	33.65	33.65	2.65	2.00					18.00	
1--05	KVAL.SIST.VADĪTĀJAS KABINETS	3.25	20.23	G1	20.23				2.90	20.23		20.62	34.20	34.20	3.72	2.00					18.40	
1--06	GARDEROBE	3.25	12.31	G1	12.31				3.00	12.31		18.20	17.20	17.20	2.65	2.00					11.50	
1--07	WC	3.25	3.52	G3			3.52		2.50	3.41		14.90	4.35	4.35		0.81		1.95	16.65			
1--08	PARAUGU ŽĀVĒŠANA	3.25	22.85	G3			22.85		2.90	22.85		36.78	11.98	11.98	3.72	3.65			12.34	16.30		
1--09	PARAUGU MALŠANA	3.25	22.30	G3			22.30		2.90	42.60		33.85	15.39	15.39	2.65	2.70			5.60	16.50		
1--10	INSTRUMENTĀLĀS ANALĪZES	3.25	39.15	G3			39.15		2.90	42.84		38.50	21.70	21.70	6.37	3.05			11.41	22.40		
1--11	INSTRUMENTĀLAŠ ANALĪZES	3,25	38.50	G3			38.50		2.90	45.50		38.50	19.14	19.14	6.37	3.42		1.95	7.42	21.30		
1--12	TEHNISKĀ TELPA	3.25	17.46	G1	17.46						17.46	37.50	13.94	13.94	2.65	2.00			2.50		17.20	
1--13	PARAUGU GLABĀŠANA	3.25	29.44	G1	29.44						29.44	29.83	39.00	39.00		2.00		1.95			21.60	
1--14	GAITENIS	3.25	25.32	G2		25.32			3.00	25.32			41.98	41.98	2.80	2.00						14.70
1--15	SILTUMNĪCA		164.00																			
1--16	SILTUMNĪCA		132.00	G3/1				132.00														
1--17	TEHNISKĀ PAGRĪDE	1.60	147.50										15.50(10%)									
	KOPĀ ĒKAS 1. STĀVAM:		864.50		**119.0**	**153.86**	**148.15**	**132.00**		**389.8**	**63.90**	**405.85**	**490.36**	**474.86**	**51.10**	**27.63**	**8.26**	**11.70**	**60.37**	**170.2**	**100.70**	**105.70**

2. STĀVA TELPU APDARES TABULA

Telpas Nr.	Nosaukums	Telpas augstums	Telpas platība /m2/	Grīdas tips	Grīdu apdare /m2 / akmens flīzes uz kāpien. G-4	akmens flīzes G-5	antibak. linolejs G-6	akmens flīzes pārkares zonā G-7	cementa javas krāsoj. G8	cementa javas krāsoj. G8/1	linolejs G-9	Piekārto griestu izbūves augstums /m/	Griestu apdare /m² / dekorat. presētas minerālvates paneļu (600x600) piekargriesti uz metala karkasa	dz-bet. pārseguma pārrīv. un ūdensem. krāsojums	Sienu apdare /m² / jauns sienu apmetums, augstvērtīgs	esošā sienu apmetuma remonts 100 procenti	dubultais ģipškartona apšuvums un ūd-emuls. krāsoj.	ug-drošā ģipškart. apšuvums statņiem un ūd-emuls. krāsoj.	mitrumnot. ģipškart. apšuvums un ūd-emuls. krāsoj.	ūd-emuls. krāsoj.	ker.flīžu apšuvums	logailu apmetums ūd.emulsijas krāsoj.	durvju ailu apmetums ūd.emulsijas krāsoj.	Apmale grīdai keramik. flīze h=7cm	plastikas
	2. STĀVS																							
2--01	KĀPŅU TELPA	3.50	27.92	G4,5	16.20	15.60						3.00	27.92		61.95					61.95		6.40	1.91	24.60	
2--02	GAITENIS	3.50	59.15	G6			59.15					3.00	59.15		127.97		22.40			127.97		1.65			41.50
2--03	WC	3.50	2.82	G5		2.82						2.50	2.82		16.00						16.00		0.80		
2--04	DUŠAS TELPA	3.50	7.84	G5.7		6.84		1.00				2.70	7.84		22.15					16.75	5.40	2.43	0.80	11.00	
2--05	MATERIĀLU NOLIKTAVA	3.50	13.98	G5,7		9.90		4.08				3.00	13.98		44.41					44.41		2.43	0.80	14.30	
2--06	REĀĢENTU NOLIKTAVA	3.50	15.04	G5,7		9.23		5.81				3.00	15.04		47.68					47.68		2.43	0.80	15.20	
2--07	PĀRPELNOŠANA(MITRĀ)	3.50	16.69	G5,7		9.37		7.32						16.69	56.73					50.05	6.68	2.43	0.80	16.00	
2--08	PĀRPELNOŠANA(MITRĀ)	3.50	20.03	G5,7		10.46		9.57						20.03	60.98					54.44	6.54	2.43	0.80	17.50	
2 --09	PĀRPELNOŠANA(SAUSĀ)	3.50	17.52	G5,7		8.98		8.54						17.52	57.63			2.00		41.43	16.20	2.43	0.80	16.70	
2--10	TRAUKU MAZGĀŠANA	3.50	30.03	G5,7		16.5		13.50					30.03		68.77			2.00		61.33	7.44	4.86	1.05	21.0	
2--11	ATPŪTAS TELPA	3.50	16.35	G6			16.35					3.00	16.35		20.80		22.40	3.00	2.00	17.50	3.30	3.24			16.50
2--12	LABORATORIJA	3.50	24.36	G5		24.36						3.00	24.36		51.10			1.50		41.50	9.60	3.24	1.05	18.20	
2--13	LABORATORIJA	3.50	15.36	G5		15.36						3.00	15.36		37.80					28.30	9.50	1.62	1.20	13.00	
2--14	LABORATORIJA	3.50	35.60	G5		35.60						3.00	35.60		57.68			2.00	0.80	57.68		4.86	1.50	21.30	
2--15	MĀCĪBU LABORATORIJA	3.50	158.56	G5,7		143.61		14.95				3.2-3.50	158.56		143.12	19.70		12.00	2.00	150.82	12.00	8.10		65.00	
2--16	GAITENIS	3.50	9.45	G9							9.45	3.00	9.45		5.87	12.16		8.40		18.03					6.00
2--17	VĒDKAMERA+siltumm.+elektrosad.	3.50	58.03	G8,,8/1					24.70	34.00				58.03	60.80	48.10		3.00		108.90		2.40	0.80		
	KOPĀ ĒKAS 2. STĀVAM:		**528.73**		16.20	**308.66**	**75.50**	**64.77**	**24.70**	**34.00**	**9.45**		**416.46**	**112.27**	**941.44**	**79.96**	**44.80**	**33.90**	**4.80**	**928.74**	**92.66**	**50.95**	**13.11**	**253.80**	**64.00**

LLU AAZL BŪVNIECĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ

13 – 001

AR

			Stadija	Lapa	Lapas
IZSTR.	A.ZIEMEĻNIECE	07.06.2013.	TP	13	

MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS CENTRS

TELPU APDARES TABULA

1.BŪVNIECĪBAS KĀRTA

JELGAVA

komunālprojekts

būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158–R