



1 iebūvējamais sienas skapis H=2.50m;
bīdāmās durvis;
plauktu augstums 400mm; 370mm; 300mm;
dziļums 600mm



2 vaļēja stalaža H=2.50m;
plauktu augstums 500mm;
dziļums 800mm



3 1) iebūvējamais sienas skapis H=2.50m;
veramas durvis - divvērtņu;
plauktu augstums 500mm;
dziļums 800mm
2) vaļēja stalaža H=2.50m;
plauktu augstums 500mm;
dziļums 800mm



4 iebūvējamais sienas skapis H=2.50m;
veramas durvis - divvērtņu;
plauktu augstums 500mm;
dziļums 800mm



5 1) iebūvējamais sienas skapis H=2.50m;
veramas durvis - divvērtņu; durvju iekšpusē spogulis 400x600mm
plauktu augstums 500mm;
dziļums 800mm
2) vaļēja stalaža H=2.50m;
plauktu augstums 500mm;
dziļums 800mm

Norādījumi par telpu apgaismojumu:
Sienas un griestu apgaismojumam visās istabiņās jābūt saskaņotam - vienam komplektam.
Komplektu izvēli saskaņot ar pasūtītāju.
Piemēram:

griestu lampa

sienas lampa

griestu lampa

sienas lampa

Norādījumi:
1. Iebūvēto skapju toni saskaņot ar pasūtītāju.
2. Visus izmērus precizēt ar pasūtītāju pirms mēbeļu izgatavošanas un saskaņot darba gaitā.
3. Iebūvējamo skapju augstumus un dziļumus precizēt pēc grīdu izveides.
4. Iebūvējamiem skapjiem savienojuma vietas ar sienu un griestiem nosegt ar noseglīstēm.

				Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte	Pasūt. Nr. 14/2014	
				Objekts: "LLU 8.dienesta viesnīcas 1,2,3. stāva un pabrabstāva telpu vienkāršotā renovācija" Lielā iela 19, Jelgava	Stadija: VR	Lapa: AR-5 / Lapu sk.
		Paraksts	Dat.			
Izstrādāja	I. Brakanska			Iebūvējamo skapju shēmas 1. stāvā M 1:100	SIA "NAMEJS PLUSS"	
					Jelgava, Kr. Barona iela 17-1, LV-3001, tālr./fax:63025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773	