

**"LLU 8. dienesta viesnīcas 1,2,3. stāva un pagrabstāva telpu  
vienkāršotā renovācija"**  
**Lielā iela 19,Jelgava**

**Materiālu specifikācija Datoru tīkli**

<b>N.P.K</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Mērv.</b>	<b>Skaits</b>
	<i><b>Materiāli</b></i>		
1	Komutācijas SKAPIS 15U 900*600	gab.	1
2	Komutācijas panelis 1HU 24 porti Cat.5e UTP	gab.	2
3	Komutācijas vadu organizators 1U ar metāla gredzeniem	gab.	4
4	Rozete 1xRJ45 Cat.5e UTP ligzdu	kompl.	16
5	Kārba Virsapmetuma Dataligzdai	gab.	16
6	Kārba z/a	gab.	5
7	Rozete 2xRJ45 Cat.5e UTP ligzdu	gab.	5
8	Telekomunikāciju kabelis Cat.5e 4x2x0,5 UTP	m	1065
9	Kabeļu kanāls TEK 60*40 vai analogs	m	300
10	Kabeļu kanāls TEK 20*40 vai analogs	m	45
11	Stiprinājuma dībeļi/ skrūves	kompl.	1
12	Hermētiķis	gab.	2
13	Uguns aizsardzības mastika	gab.	1
14	Pārējie palīgmateriāli (skrūves, saites, saišu turētāji utt.)	kompl.	1
16	Tīkla komutātor HP Procurve SWITCH E2520 -24G-PoE J97763A,	gab.	1
17	Bezvadu piekļuves punkts WS-AP3705 Enterasys	gab.	7
18	UPS 1000V/A	gab.	1
19	Tīkla testēšanu un tīkla pases izstrāde	gab.	1

G. Bulderbergs