

**"LLU 8. dienesta viesnīcas 1,2,3. stāva un pagrabstāva telpu
vienkāršotā renovācija"
Lielā
iela 19,Jelgava**

Materiālu specifikācija TV tīkli

| N.P.K | Nosaukums | Mērv. | Skaits |
|-------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| | <i>Materiāli</i> | | |
| 1 | Pastiprinātājs TRIAX HEF845 110dB vai analogs | gab. | 2 |
| 2 | Dalītājs TRIAX HTS 2 | gab. | 2 |
| 3 | Dalītājs TRIAX HTS 3 | gab. | 1 |
| 4 | Dalītājs TRIAX HTS 4 | gab. | 5 |
| 5 | Dalītājs TRIAX HTT4-20 | gab. | 5 |
| 6 | Dalītājs TRIAX HTT4-16 | gab. | 4 |
| 7 | Dalītājs TRIAX HTT4-10 | gab. | 4 |
| 8 | Kabelis Coax RG6-94 | m | 1168 |
| 9 | Savienotāji FF | gab. | 123 |
| 10 | Terminātori 75Om | gab. | 4 |
| 11 | Hermētiķis | gab. | 1 |
| 12 | Ugunsdroša mastika | gab. | 4 |
| 13 | TV ligzda ar dekoratīvu nosedzi ABB Basic 55 | gab. | 64 |
| 14 | Kārba z/a | gab. | 64 |
| 15 | Montāžas materiāli | kompl. | 1 |
| 16 | Sistēmas palaišana un regulēšana | gab. | 1 |

G. Bulderbergs