VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA UN NOSACĪJUMI

1. Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu izmantoti Latvijas Republikas normatīvie dokumenti, tādi kā Latvijas būvnormatīvi, Valsts standarti, Ministru kabineta noteikumi un saistošie ES standarti, kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums. Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt pašiem jaunākajiem spēkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts šajā projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku standartu, jāpielieto jaunais standarts vai būvnormatīvs.
Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.
2. Grunts izpētes urbumu griezumus un novietojumu skatīt ģeotehniskās izpētes materiālos.
3. Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā tās atrodas! Nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus esošo un projektēto tīklu un kabeļu sasaistei dabā.
4. Montāžas darbi un pārbaudes veicamas ievērojot materiālu un iekārtu piegādātājfirmu tehniskos norādījumus.
5. Projektā uzrādītos materiālus un iekārtas iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes materiāliem, un to kvalitātei jāapmierina pasūtītāja un ieinteresēto organizāciju pārstāvjus.
6. Būvuzņēmējam jānodrošina visi nepieciešami materiāli, iekārtas, darbi, kas nepieciešami sistēmas izbūvei, bet nav iekļauti specifikācijā, t.sk. gruntsūdens pazemināšana, hidrauliskā pārbaude, skalošana un t.t..

GALVENIE RĀDĪTĀJI.

Sistēmas apzīmējums	Aprēķinātais patēriņš			Ugunsdzēsības sistēma		Piezīmes
	m³/dnn	m³/st	l/s	Iekšējā	Ārējā	
"Ū1" ūdensapgāde	16.62	7.05	5.14	1x1,0l/s	25,0l/s	
"K1" kanalizācija	16.62	7.05	6.74			
"K2" lietus kanalizācija (jumts)			28.70			
"K2" lietus kanalizācija (stāvlaukums)			13.00			

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪM. PLĀNĀ	NOSAUKUMS
1	2
	IEEJA ĒKĀ
	PROJ. ZĀLĀJS
	PROJ. KALTAIS GRANĪTA BRUĢAKMENS SEGUMS
	PROJ. KLINKERA BRUĢAKMENS SEGUMS - SARKANS
	PROJ. BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS - PELĒKS
	LIKVIDĒJAMS KOKS
	PROJ. KRŪMU STĀDĪJUMI - "vanhuta spireja"
	PROJ. KRŪMU STĀDĪJUMI - "baltais grimonis"
	NOJAUCAMĀS ĒKAS UN BŪVES
	PROJEKTA ROBEŽA
	PROJ. GŪLIJA
Ū1	LIKVIDĒJAMS IELU APGAISMES ĶERMENIS
4.65 / 4.89	PROJ. ZEMES AUGSTUMA ATZĪME ESOŠĀ ZEMES AUGSTUMA ATZĪME
	PROJ. INVALĪDU AUTO STĀVVIETA

APZĪM. PLĀNĀ	NOSAUKUMS
1	2
U1	PROJ. ŪDENSVADS
K1	PROJ. PAŠTECES SADZĪVES KANALIZĀCIJA
K2	PROJ. PAŠTECES LIETUS KANALIZĀCIJA
K1-1	PROJ. SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SKATAKA
K2-1	PROJ. LIETUS KANALIZĀCIJAS SKATAKA
G-1	PROJ. LIETUS KANALIZĀCIJAS GŪLIJA
	PROJ. PAZEMES TIPA AIZBĪDNIS
d100	DEMONTĒJAMAIS ESOŠAIS ŪDENSVADS
d150	DEMONTĒJAMĀ ESOŠĀ SADZĪVES KANALIZĀCIJA
W1	PROJ. 0.4kV ELEKTROKABELIS
W1	PROJ. 0.4kV ELEKTROKABELIS PVC CAURULĒ
ZEM	PROJ. ZEMĒJUMA KONTŪRS
	PROJ. GAISMEKLIS UZ METĀLA BALSTA H=7.2m
	DEMONTĒJAMAIS ELEKTROKABELIS
SAT	PROJ. BEZKANĀLA SILTUMTĪLI
	PROJ. SAKARU KANALIZĀCIJA
	PROJ. SAKARU KANALIZĀCIJAS AKA

DAĻAS LAPU SARAKSTS

Lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
ŪKT-1	ŪKT daļas vispārējie rādītāji.	
ŪKT-2	Ģenerālais plāns ar projektējamiem ŪKT tīkliem.	
ŪKT-3	Garenprofili K1 tīkliem.	
ŪKT-4	Garenprofili Ū1 tīkliem.	
ŪKT-5	Garenprofili K2 tīkliem.	
ŪKT-6	Garenprofili K2 tīkliem.	
ŪKT-7	Garenprofili K2 tīkliem.	
ŪKT-8	Mezgli.	

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

1. LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves";
2. LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves";
3. LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija";
4. LNB 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana";
5. LBN 003-01 "Būvklimatoloģija";
6. LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība".

Šī būvprojekta risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs — AIVARS MAURIŅŠ (vārds un uzvārds)
20-5957 (sertifikāta numurs)
02.06.2014. (datums) ____ (paraksts)

Šī būvprojekta ŪKT daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs — Iveta Ruža (vārds un uzvārds)
50-3465 (sertifikāta numurs)
02.06.2014. (datums) ____ (paraksts)

Līvis V
Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046
Reģ.Nr. LV 40003673904
Tālr.: +371 7201880; 7201882
Fakss: +371 7201881
info@bpv.lv

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvp.vadīt.	A. Mauriņš		02.06.2014.
Daļas.vadīt.	I.Ruža		02.06.2014.
Izstrādāja	I.Ruža		02.06.2014.

PASŪTĪTĀJS:
Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte,
nod.maks.kods 90000041898
Lielā ielā 2, Jelgava

OBJEKTS:
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve
Rīgas ielā 22, Jelgavā

LAPAS NOSAUKUMS:
ŪKT DAĻAS VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI.

ARHĪVA NR.: LV-26-3
DATUMS:
PASŪTĪJUMS: LV-26
ŪKT

STADIJA	LAPA	LAPAS
TP	ŪKT-1	8

MĒROGS: b/m
DATUMS: