


- Piezīmes:
1. Vispārīgie norādījumi lapā BK-2.
 2. Materiālu specifikācijas lapā BK-3.
 3. Esošo apmetumu demontēt pilnībā.
 4. Atjaunot mūri visās vietās, kur tas izdrupis vai saplaisājis.
 5. Logu ailu augstuma robežas (uz pilastriem) mūra ārējo slāni demontēt un pārmūrēt.
 6. Vietās, kur mūris pastiprināts ar metāla elementiem, mūri apmest ar 50mm stiegrota apmetuma kārtu. Stiegrojums d5 - 100x100.
 7. Pārējā daļā apmetuma biezums 20mm.
 8. Mūri atjauns demontēt tikai ar negraujošām metodēm.



Pārmūrēt ķieģeļu ārējo slāni. Rasējumā vietas norādītas nosacīti. Precīzu apjomu vērtēt būvlaukumā pēc esošā apmetuma noņemšanas.

OBJEKTS: MEŽA UN ŪDENS ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS KORPUSA NR.1 REKONSTRUKCIJA (ERAFproj. ietvaros) Dobeles ielā 43, Jelgavā				PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte	
PROJ.VADĪTĀJA	Z.Treija			RASEJUMS: Izklājums pa asi B	
IZSTRĀDĀJA	A.Eriņš				
PROJ.STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)	LAPA	LAPAS caur.Nr.
TP	BK	b.m.	17.1-17.02/29	11	

