



#### Apzīmējumi:

- (102) - telpas Nr. pēc plāna
- dubultā datortīkla pieslēguma ligzda, 2xRJ-45, 5e kat., z/a
- dubultā datortīkla pieslēguma ligzda iekārtu kontrolei, 2xRJ-45, 5e kat., z/a
- dubultā datortīkla pieslēguma ligzda, 2xRJ-45, 5e kat., polā
- bezvadu stacijas (Wi-Fi) piekļuves punkts "Identī Fi 3710:le", RJ-45, 5e kat., h=2.80m (montēt uz "anti theft" stiprinājuma)
- - kabelis 4x2x0.5 UTP 5e kat.
- — — - 2 kabeli 4x2x0.5 UTP 5e kat.

#### Piezīmes:

1. Komutācijas skapim paredzēt elektrības pieslēgumu un saņemēt.
2. PBX un UPS tipu, marku un nepieciešamību precizēt darbu gaitā.

Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

<b>SIA "A.Ābeles inženieru birojs"</b> Elektroapgādes, vājštrāvu tīklu projektēšana M.Nometņu iela 31-310, Rīga, Latvija, LV-1002 Tālrunis: +371 26336758 http: www.aab.lv; e-pasts: birojs@aab.lv		Projekta nosaukums: MEŽA UN ŪDENS ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS KORPUSA NR.1 REKONSTRUKCIJA (ERAF projekta ietvaros) Dobeles ielā 43, Jelgavā	Pasūtītāja/ arhīva nr. 02-03-14
		Rasējums: Datoru un telefonu tīkla shēma	Stadija: T.P.
Būvpr.d.vad.	A.Krūmiņš	2014.g. 30. marts	Lapas nr: 3
Izstrādāja	A.Krūmiņš		Lapu skaits: pēc saraksta
		Mērogs:	Marka: VS
			Būvkr. reģ. nr.: 8697-R