

Izpildītājs:

Pasūtītājs:

Objekts: LLU mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcija -II .kārtā

Sastādīts: Marija Kudrjavceva

Materiālu specifikācija Nr2 -spēka el. lēkārta un maģistrāles(iekšējie tīkli).

A

B

C

D

E

montāžas darbi

1.	Sadalņu AS montāža	gab.	1
2.	Sadales AAS montāža	gab.	1
3.	sadales S-1-1 - S-8-1 montāža (1. Stāvs)	gab.	8
4.	sadales S-1-2 - S-8-2 montāža (2. Stāvs)	gab.	8
6.	sadalnes GS -1 ; GS-2	gab.	2
7	Sadales demontāža	gab.	10
8	Uzskaites sadales demontāža (pēc ārējās el. apgādes projekta real.)	gab.	1
9	Elektriskie mērījumi	obj.	1

Materiāli

1	Kabelis MMJ-5x16 mm2 (t.sk. PVC d50 L=295m)	m	395
2	Kabelis MMJ-5x10 mm2 (t.sk. PVC d40 L=560m)	m	560
3	Kabelis NHXCH -FE -5x4 mm2	m	10
4	Kabelis MMJ-3x1.5mm2	m	100
5	Kabelis MMJ 3x2,5 mm2(t.sk. PVC d32 L=60m)	m	60
6	Kabelis MMJ 3x2,5 mm2(t.sk. PVC d20 L=600m)	m	4620
7	Kabelis MMJ 5x2,5 mm2 (t.sk. PVC 25 L=20m)	m	100
8	Zemējuma vads HO7V- 1x25 mm2 (penāli 40x60 L=50m)	m	50
9	Kontakts trīspolīgs ar ceturto zemējuma spaili 400 V 25 A IP44	gab.	4
10	Kontakts vienpolīgs ar trešo zemējuma spaili 16A 230V IP20	gab.	12
11	Tas pats iebūvējamais grīdā 16A;230V IP44	gab.	12
12	Vienpolu kontaktu grupa 3. vietīgā 16A 230V IP20	gab.	2
13	Vienpolu kontaktu grupa 2. vietīgā 16A 230V IP20	gab.	61
14	Vienpolu kontaktu grupa 4. vietīgā 16A 230V IP20	kompl.	94
15	Kārba kontaktiem	kompl.	185
16	Slēdzis vienpolīgs z/apmetuma 230 V 10 A IP20	kompl.	1
17	Tas pats, ar taimeru	gab.	2
18	Kabeļu trepe 300x60 (virs piekārtiem griestiem)	m	200
19	Grīdas penāls 20(B)x15 (H)	m	20
20	Kabeļu kanāls 60x40	m	50
21	Palīgmateriāli elektromontāžas darbiem	kompl.	1
22	Sadale ar ievada aparātu 160A; slēdži SLCOO-10 gr.(GS-1; GS-2)	gab.	1
23	Sadalne ar ievada aparātu 63A 12 moduļiem (AS-1): 12x B10A	kompl.	1
24	Sadalne ar ievada aparātu 32 A 9 moduļiem(AAS-1): 9xB10A	kompl.	2
25	Sadalne ar iev. ap. 63A 15xB16 (S-1-1)	kompl.	1
26	Sadalne ar iev. ap. 63A 13xB16 ; 7x nopl. aut. (1f.)(S-2-1)	kompl.	1
27	Sadalne ar iev. ap. 63A 6xB16 ; 3x nopl. aut. (1f.)(S-3-1)	kompl.	1
28	Sadalne ar iev. ap. 63A 11xB16 ; 1x3B16; 5x nopl. aut. (1f.);	kompl.	1
	1xnopl. aut. (3f.) (S-4-1)		
29	Sadalne ar iev. ap. 63A 24xB16 ; 16x nopl. aut. (1f.)(S-5-1)	kompl.	1
30	Sadalne ar iev. ap. 63A 10xB16 ; 3x3B16; 6xB10 (S-6-1);	kompl.	1
31	Sadalne ar iev. ap. 63A 23xB16 ; 14x nopl. aut. (1f.)(S-7-1)	kompl.	1
32	Sadalne ar iev. ap. 63A 34xB16 ; 6xB10 (S-8-1);	kompl.	1
33	Sadalne ar iev. ap. 63A 13xB16 ; 4xB10; 2x3B16; 4x 3B10;	kompl.	1
	7xnopl. aut. (1f.) (S-1-2)		
34	Sadalne ar iev. ap. 63A 10xB16 ; 1xC10; 5x3B16; SLCOO-11gr.;		
	(S-2-2)	kompl.	1
35	Sadalne ar iev. ap. 63A 26xB16 ; 5xB10 (S-3-2);	kompl.	1
36	Sadalne ar iev. ap. 63A 15xB10 (S-4-2);	kompl.	1
37	Sadalne ar iev. ap. 63A 13xB16;3x3B16;13xnopl. aut.(1f.)(S-5-2)	kompl.	1
38	Sadalne ar iev. ap. 63A 6xB16;6xnopl. aut.(1f.); 5x3B16(S-6-2)	kompl.	1
39	Sadalne ar iev. ap. 63A 24xB16;13xnopl. aut.(1f.)(S-7-2)	kompl.	1
40	Sadalne ar iev. ap. 63A xB16;7xnopl. aut.(1f.); 2x3B16 (S-8-2)	kompl.	1
41	Kabeļa NHxCH -FE-5x4 galu apdare	gab.	2
42	Kabeļa MMJ-5x16 galu apdare	gab.	16

43	Kabeļa MMJ-5x10 galu apdare	gab.	20
44	Zemējuma vada HO7V- 1x25 mm2 galu apdare	gab.	2
45	PVC d20	m	800
46	PVC d25	m	20
47	PVC d32	m	60
48	PVC d40	m	560
49	PVC d50	m	295
50	Palīgmateriāli	kompl.	1

Sastādīja:

M. Kudrjavceva