

Nr.p.k.	Materiālu nosaukums	Iekārtas	Mērvien.	Daudz.	Piezīmes
		ražotājs			
1. El.sadalnes skapji					
1.1	El.sadalnes skapis OSS-1	"ABB"	gab.	1	sk. Shemu
1.2	El.sadalnes skapis VSS-1	"ABB"	gab.	1	sk. Shemu
1.3	El.sadalnes skapis VSS-2	"ABB"	gab.	1	sk. Shemu
1.4	El.sadalnes skapis VSS-3	"ABB"	gab.	1	sk. Shemu
1.5	Montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
1.6	SS-1 sadalnē papildus komplektācija, t.sk:				sk. Shemu
1.7	Drōšinātais NH00 100A		gab.	3	
1.8	Montāžas vadī, kabeļu uzgali		kompl.	1	
2. Instalācijas materiāli					
2.1	Slēdzis 10A, 230V, IP20, z/a		gab.	50	
2.2	Slēdzis 10A, 230V, IP44, z/a		gab.	11	
2.3	El.iekārtu pieslēgums		gab.	175	
2.4	Transformators 230/24V AC; 1A		gab.	46	
2.5	Ugunsdrošs blīvējums t=120min		kompl.	5	
2.6	Nozarkārba v/a		gab.	65	
2.7	Vadības pogas "Iesl./atsl." v/a, vienā korpusā		gab.	14	
2.8	Montāžas materiāli		kompl.	1	
3. Kabeļu galu apdares un uznavas					
3.1	Termonosēdināmā savienojuma uznavā SJK2C+SJAP2	"ENSTO"	kompl.	1	
3.2	Kabeļu gala apd. EPKT 0047-L12 (50mm2 - 150mm2)	"Raychem"	kompl.	2	
3.3	Kabeļu gala apd. EPKT 0031-L12 (25mm2-70mm2)	"Raychem"	kompl.	6	
3.4	Montāžas materiāli		kompl.	1	
4. Metālkonstrukcijas un caurules					
4.1	Kabeļu trepe K-S-20 400mm	"MEKA"	m	225	
4.2	Kabeļu trepe K-S-20 200mm	"MEKA"	m	415	
4.3	PVC gofreta caurule d=20mm		m	700	
4.4	PVC gofreta caurule d=75mm		m	70	
4.5	PVC gofreta caurule d=110mm		m	15	
4.6	PVC penāis 40x20mm		m	1050	
4.7	Montāžas materiāli		kompl.	1	
5. Kabeļi					
5.1	Kabeļis AXMK-4x95	"Draka keila"	m	20	
5.2	Kabeļis NYM-J-5x50	"Helukabel"	m	50	
5.3	Kabeļis NYM-J-5x35	"Helukabel"	m	260	
5.4	Kabeļis NYM-J-5x10	"Helukabel"	m	70	
5.5	Kabeļis NYM-J-5x6	"Helukabel"	m	595	
5.6	Kabeļis NYM-J-5x4	"Helukabel"	m	150	
5.7	Kabeļis NYM-J-5x2.5	"Helukabel"	m	370	

5.8	Kabeļis NYM-J-5x1.5	"Helukabel"	m	180	
5.9	Kabeļis NYM-J-4x1.5	"Helukabel"	m	1550	
5.10	Kabeļis NYM-J-3x4	"Helukabel"	m	190	
5.11	Kabeļis NYM-J-3x2.5	"Helukabel"	m	600	
5.12	Kabeļis NYM-J-3x1.5	"Helukabel"	m	6000	
5.13	Tranšceļas rakšana		m	3	
5.14	Rievu kaļšana		m	35	
5.15	Montāžas materiāli		kompl.	1	
6. Apsīdes kabeļis					
6.1	Pašregulējošs apsīdes kabeļis (DPH-10 10W/m)	DEVI	m	20	
6.2	Montāžas materiāli		kompl.	1	
7. Zemējums					
7.1	Plakandzelzs 40x4mm FT	"OBO"	m	30	
7.2	Zemējuma elektrods 219/20 OMEX 1500mm FT	"OBO"	gab.	18	
7.3	Klemme elektroda pievienojumam	"OBO"	gab.	9	
7.4	Savienojuma klemme	"OBO"	gab.	1	
7.5	Zemējuma vads (H)07V-K-1x25	"Helukabel"	m	5	
7.6	Zemējuma vads (H)07V-K-1x16	"Helukabel"	m	500	
7.7	Zemējuma vads (H)07V-K-1x6	"Helukabel"	m	300	
7.8	Montāžas materiāli	"OBO"	kompl.	1	

					Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte reģ. Nr. 90000041898 Lielā ielā 2, Jelgava, LV - 3001	Pasūtījums: Nr. 2015-320			
					Objekts: Jelgavas pils vēdināšanas sistēmas atjaunošanas un pārbūves būvprojekta izstrāde Lielā ielā 2, Jelgavā, LV - 3001	Stadija	Lapa	Lapu sk.	
			Paraksts	Datums		BP	EL.is-19		
Proj. vad.	V. Rubins		12.2015			M b/m			
Projektētājs	D. Stanceis		12.2015						