


Telpu eksplikācija un apdares darbu tabula.

Apz.	Nosaukums	Apdares darbi							
		Grīda			Sienas		Griesti		
		Plat. m²	Grīdas tips	Iesegums	Pamatne	Apdare	Plat. m²	Pamatne	Griesti
300	Priekštelpa	6.0	G - 3	flīzes	keramiskās flīzes līdz augt. atz. 2,20 m;	virs flīzēm - krāsot	32.31	remontēt un atjaunot apmetumu	krāsot
300-1	Noliktava	0.8	G - 3	flīzes	līdzināt, špaktelēt	krāsot	12.16	remontēt un atjaunot apmetumu	krāsot
300-2	Noliktava	0.8	G - 3	flīzes	līdzināt, špaktelēt	krāsot	12.16	remontēt un atjaunot apmetumu	krāsot
300-3	Tualete	9.9	G - 3	flīzes	keramiskās flīzes līdz augt. atz. 2,20 m;	virs flīzēm - krāsot	35.56	remontēt un atjaunot apmetumu	krāsot
300-a	Gaitenis	80.8	G - 1	linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsot	192.30	piekārtie "Armstrong" tipa griesti	
300-b	Gaitenis	49.3	G - 1	linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsot	110.22	piekārtie "Armstrong" tipa griesti	
300-c	Gaitenis	8.8							
301	Elektrības laboratorija	74.3	G - 1	linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsot	106.76	līdzināt, špaktelēt, sablabāt dekoratīvo griestu vilkumu	krāsot
302	Mehānikas laboratorija	36.9	G - 1	linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsot	69.68	līdzināt, špaktelēt, sablabāt dekoratīvo griestu vilkumu	krāsot
303	Mehānikas laboratorija	16.1	G - 1	linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsot	47.98	līdzināt, špaktelēt, sablabāt dekoratīvo griestu vilkumu	krāsot
304	Mehānikas laboratorija	55.4	G - 1	linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsot	87.80	līdzināt, špaktelēt, sablabāt dekoratīvo griestu vilkumu	krāsot
305	Elektrības laboratorija	18.8	G - 1	linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsot	51.23	līdzināt, špaktelēt, sablabāt dekoratīvo griestu vilkumu	krāsot
306	Elektrības laboratorija	54.6	G - 1	linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsot	87.03	līdzināt, špaktelēt, sablabāt dekoratīvo griestu vilkumu	krāsot
307	Laboratorija	37.2			Sienu krāsojuma atjaunošana pēc inženiertīklu izbūves				
308	Optikas laboratorija	20.2	G - 1	linolejs, 33 klase	remontēt	krāsot	52.58	remontēt, sablabāt dekoratīvo griestu vilkumu	krāsot
308-1	Optikas laboratorija	23.2	G - 1	linolejs, 33 klase	remontēt	krāsot	69.00	remontēt, sablabāt dekoratīvo griestu vilkumu	krāsot
308-2	Optikas laboratorija	26.0	G - 1	linolejs, 33 klase	remontēt	krāsot	65.42	remontēt, sablabāt dekoratīvo griestu vilkumu	krāsot
309	Priekštelpa	3.8			Sienu krāsojuma atjaunošana pēc inženiertīklu izbūves				
309-1	Noliktava	3.8			Sienu krāsojuma atjaunošana pēc inženiertīklu izbūves				
309-2	Kabinets	9.9			Sienu krāsojuma atjaunošana pēc inženiertīklu izbūves				
310	Docentu kabinets	18.0	G - 2	lamināts, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsot	53.79	līdzināt, špaktelēt, sablabāt dekoratīvo griestu vilkumu	krāsot
311	Docentu kabinets	19.3	G - 2	lamināts, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsot	55.94	līdzināt, špaktelēt, sablabāt dekoratīvo griestu vilkumu	krāsot
312	Docentu kabinets	36.6			Sienu krāsojuma atjaunošana pēc inženiertīklu izbūves				
313	Meteoroloģijas kabinets	36.6	G - 2	linolejs, 33 klase	līdzināt, špaktelēt	krāsot	72.27	līdzināt, špaktelēt, sablabāt dekoratīvo griestu vilkumu	krāsot
314	Docentu kabinets	53.6	G - 2	lamināts	līdzināt, špaktelēt	krāsot	87.72	līdzināt, špaktelēt, sablabāt dekoratīvo griestu vilkumu	krāsot

									Pasūt. Nr.	127/2008	
									Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte		
									Objekts:	LLU Fizikas katedras telpu grupas vienkāršotā renovācija. Lielā iela 2, Jelgava.	
									Stādija	Lapa	Lapu sk.
									T P	AR-9	
Izstrādāja											
Pārbaudīja											
									APDARES DARBU TABULA. M 1:100		
									<div></div> <div>SIA "NAMEJS PLUS" Jelgava, Pasta ieda.37, LV-3001, tālr./fax:3025630, Vienoties Nr. 43803024773</div>		