Kabeļu žurnāls- kabinets 302

El. Kabeļa sakums-sadalnes Nr.	Gr. Nr.	Aizsardz. Aparāts GS-4	Pievada uzstādīta jauda, Kw	Iapr., A	Kabelis	L,m Grīdā PVC d80	L,m PVC d80 (cieta konstr.)	L,m pa celtn. Konstr./ kanālā	Pievada aizsardz. aparāti laborator. Iekārtai A	Pievada apzīmējums (darba galds)	Darba vietu skaits pievadā
GS-4	1.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	8	2	/2	2xC16	G-6	2
	2.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	6	2	/2	C16	G-7	1
	3.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	13	2	/2	2xC16	G-4	2
	4.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	-	-	3/	C16	PG-5	1
	5.	3C25	4.0	20.0	MMJ-5x2.5 mm^2	8	2	/2	4xC16	GG-8	4
	6.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	5	2	/2	2xC16	G-5	2
											Kopā:12v