NORĀDĪJUMI PROJEKTA REALIZĀCIJAI

Logu un durvju montāža:

1. PVC logiem paredzēt 5 kameru profilu ar tērauda armējumu. Logiem saglabāt esošo rūtojumu.
2. Logiem paredzēt furnitūru ar ziemas un vasaras vēdināšanas režīmiem.
3. Logiem paredzēt iekšējās palodzes no mitrumizturīga laminēta un ārējās palodzes no metāla.
4. Logu un durvju montāžā konstrukcijas stiprināt ar elastīgiem enkuriem (vai ar T celtniecības dībeļiem vai montāžas skrūvēm). Attālumi starp stiprinājumiem nedrīkst parsniegt 600mm. Montāžas enkuriem jābūt orientētiem 90°±15° leņķī pret loga (durvju) bloku un nostiprinātiem ēkas sienā ar vismaz vienu Ø4-5mm skrūvi (dībeli).
5. Veikt spraugu hermetizāciju ar montāžas putām (kuras nesatur bitumu piedevas un nepalielina savu tilpumu pēc montāžas darbu pabeigšanas), pielietojot ar T blīvēšanas (kompresijas) lentu pa loga perimetru, silikona hermētiķus, izolējošās putupolurētāna auklas un citus materiālus, kuri nodrošina nepieciešamās ekspluatācijas prasības.
6. Paredzēt logu ārējo apdari - montāžas spraugu špaktelēšanu ar mitrumizturīgu špakteli un iekšējo apdari - ailes apšūšanu ar reģipsi, špaktelēšanu, dubultu krāsošanu ar baltu ūdens emulsijas krāsu.
7. Loga ieteicamais skaņas izolācijas rādītājs 30-34dB. Pirmā stāva logiem pretestības klase WK3 (aizsardzība pret ielaušanos), otrā stāva logiem - WK2, bet augstāk - WK1.
8. Skicēs doti konstrukciju orientējošie gabarītizmēri. Pirms izgatavošanas veikt kontrolmērījumus objektā.
9. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
10. Specifikācijā uzrādīti ailu izmēri.

Jumta ieseguma un lietus ūdens novadsistēma:

1. Lietus ūdens novadīšanai izmantotas teknes ar Ø170mm un notekcaurules ar Ø120mm (Ruukki), kuru krāsa pieskaņota jumta segumam.
2. Jumta iesegumam galvenajam ēkas korpusam izmantots Ruukki dakstiņveida profils tumši brūnā krāsā (renovācijas ietvaros netiek skarts). Piebūves savietoto jumtu paredzēts siltināt un iekšējā jaunu jumta segumu ar divām kārtām ruberoīda.
3. Pasūtot materiālus, veikt kontrolmērījumus objektā uz vietas.
4. Veicot jumta seguma un ūdensnoteku sistēmas montāžu, ievērot ražotāja sniegtās rekomendācijas.
5. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavot šifrim līdzīgu tikai par šo izstrādājumu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem.

Fasāde pret Ūdens ielu

M 1:100

				Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte	Pasūtījums: 75/2010		
				Objekts: TF galvenā mācību korpusa fasādes vienkāršotā renovācija Jāņa Čakstes bulvāris 5, Jelgava	Stadija	Lapa	Lapu sk.
					VR	VR-3	
Izstrādāja	E. Strode		01.2011	Fasāde pret Ūdens ielu M 1:100	SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Pasta iela 37, LV-3001, tālr./fax.3025630, Vienot.reģ.Nr. 43603024773		
Pārbaudīja	L. Šmarkova		01.2011				
	A. Ozols		01.2011				