

DS (esošā)- mainīt
pret sienas skapi 20U 19"
(dziļums 600mm ar stikla durvīm)

S-dat. (proj.)

C25A

MMJ-3x2,5 (proj.)
PVC Ø20 L=7m

UPS(proj.)- jauda S=0,65kVA
jaudas rezerve 10 min.

Piezīme:

Sadalnes S-dat. shēmu skat. zīm. EL-5

C16

x6 gab.
(230V 10A)

R≤4,0Ω (proj.)

2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=30m	2xRJ-45		D-1	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=27m	2xRJ-45		D-2	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=23m	2xRJ-45		D-3	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=21m	2xRJ-45		D-4	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=5m	2xRJ-45		D-24	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=25m	2xRJ-45		D-5	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=24m	2xRJ-45		D-6	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=30m	2xRJ-45		D-7	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=34m	2xRJ-45		D-8	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=33m	2xRJ-45		D-9	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=32m	2xRJ-45		D-10	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=30m	2xRJ-45		D-11	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=24m	2xRJ-45		D-12	
	PVC Ø20 L=3m; grīdas pen. L=3m					
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=24m	2xRJ-45		D-13	
	PVC Ø20 L=3m; grīdas pen. L=3m					
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=24m	2xRJ-45		D-14	
	PVC Ø20 L=3m; grīdas pen. L=3m					
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=24m	2xRJ-45		D-15	
	PVC Ø20 L=3m; grīdas pen. L=3m					
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=24m	2xRJ-45		D-16	
	PVC Ø20 L=3m; grīdas pen. L=3m					
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=24m	2xRJ-45		D-17	
	PVC Ø20 L=3m; grīdas pen. L=3m					
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=35m	2xRJ-45		D-18	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=32m	2xRJ-45		D-19	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=30m	2xRJ-45		D-20	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=15m	2xRJ-45		D-21	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=20m	2xRJ-45		D-22	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
2(UTP-4x2,5 5e kat.)	virs piek. gr.	L=18m	2xRJ-45		D-23	Dat. vieta
	PVC Ø20	L=3m				
UTP-4x2,5	virs piek. gr.	L=25m	☒		1	Wi-Fi
kabeļkanālā						
UTP-4x2,5	virs piek. gr.	L=15m	☒		2	Wi-Fi
kabeļkanālā						
UTP-4x2,5	virs piek. gr.	L=35m	☒		3	Wi-Fi
kabeļkanālā						
UTP-4x2,5	virs piek. gr.	L=25m	☒		4	Wi-Fi
kabeļkanālā						

Konsole
kabin. 2-06

Pasūtītājs:
Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Pasūtījums:
24/2011

Objekts:
2. stāva telpu grupas vienkāršotā
renovācija Dobeles ielā 41, Jelgavā.

Stadija	Lapa	Lapu sk.
TP	VT-3	

Izstrādāja	M. Kudrjavceva		04.2011.

Datortīkli.
Datoru pieslēgumu ārējo
savienojumu shēma.

SIA "NAMEJS PLUS"
Jelgava, Pasta iela 37, LV-3001, tālr./fax:3025630,
Vienot.reģ Nr. 43603024773