APDARES DARBU TABULA

Telpas Nr.	Nosaukums	Grīdas					Sienas		Griesti		
		Grīdas lauk.m2	Grīdas pamatne	Grīdas segums	Grīdlīstes	Logu ailu apdare, plat. M2	Finiša apdare	Platība, m2	Pamatne	Finiša apdare	Ugunsreakcijas klase
	Dienvidu korpusa 1 stāva plāns.										
102	Docentu kabinets	21.32	esošo dēļu klāju slīpēt; OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka	5.22	krāsojums	79.84	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	B-s1, d0
104	Docentu kabinets	14.42	esošo dēļu klāju slīpēt; OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka	5.22	krāsojums	65.36	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	B-s1, d0
105	Docentu kabinets	19.84	esošo dēļu klāju slīpēt; OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka	5.22	krāsojums	72.88	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	B-s1, d0
108	Docentu kabinets	19.13	esošo dēļu klāju slīpēt; OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka	5.22	krāsojums	79.32	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	B-s1, d0
109	Auditorija	39.87	esošo dēļu klāju slīpēt; OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka	15.66	krāsojums	116.68	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	B-s1, d0
		114.58									
	Dienvidu korpusa 2 stāva plāns.										
234	Kabinets	50.36	esošo dēļu klāju slīpēt; OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka	10.44	krāsojums	134.82	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	
234-1	Dekāna kabinets	41.86	esošo parketu slīpēt lakot		koka	5.22	krāsojums	125.01	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	B-s1, d0
234-2	Atpūtas telpa	11.95	esošo dēļu klāju slīpēt; OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka		krāsojums	44.06	"Amstrong" tipa griesti		B-s1, d0
234-3	Kabinets	21.16	esošo dēļu klāju slīpēt; OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka	5.22	krāsojums	94.13	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	B-s1, d0
235	Datorklase	29.32	esošo dēļu klāju slīpēt; OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka	5.22	krāsojums	101.00	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	B-s1, d0
	Gaitenis	98.20				10.44	krāsojums	263.76	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	B-s1, d0
		252.85									
	Rietumu korpusa 3 stāva plāns.										
200	Tualete ar priekštelpu						atjaunot sienu krāsojumu pēc logu un durvju izbūves				
201	Docentu kabinets	18.28	esošo dēļu klāju slīpēt: OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka	3.6	atjaunot sienu krāsojumu pēc inženiertīklu izbūves	57.40	līdzināt, špaktelēt, saglabājot (atjaunojot) griestu izvilkumu	krāsojums	B-s1, d0
202	Docentu kabinets	18.77	esošo dēļu klāju slīpēt: OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka	3.6	krāsojums	57.63	līdzināt, špaktelēt, saglabājot (atjaunojot) griestu izvilkumu	krāsojums	B-s1, d0
203	Docentu kabinets	18.19	esošo dēļu klāju slīpēt: OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka	3.6	krāsojums	57.01	līdzināt, špaktelēt, saglabājot (atjaunojot) griestu izvilkumu	krāsojums	B-s1, d0
204	Docentu kabinets	17.87	esošo dēļu klāju slīpēt; OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka	3.6	krāsojums	55.40	līdzināt, špaktelēt, saglabājot (atjaunojot) griestu izvilkumu	krāsojums	B-s1, d0
205	Docentu kabinets	17.94	esošo dēļu klāju slīpēt: OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka	3.6	krāsojums	56.76	līdzināt, špaktelēt	krāsojums	B-s1, d1
206	Auditorija	38.13	esošo dēļu klāju slīpēt: OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka	7.2	krāsojums	77.03	līdzināt, špaktelēt, saglabājot (atjaunojot) griestu izvilkumu	krāsojums	B-s1, d0
207	Auditorija	72.17	esošo dēļu klāju slīpēt: OSB vai saplāksnis 8mm	linolejs 34 klase	koka	14.4	krāsojums	112.39	līdzināt, špaktelēt, saglabājot (atjaunojot) griestu izvilkumu	krāsojums	B-s1, d0
207-a	Priekštelpa	6.35	esošo dēļu klāju slīpēt; OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka		krāsojums	34.52	līdzināt, špaktelēt, saglabājot (atjaunojot) griestu izvilkumu	krāsojums	B-s1, d0
207-1	Docentu kabinets	12.27	esošo dēļu klāju slīpēt; OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka	3.6	krāsojums	42.72	līdzināt, špaktelēt, saglabājot (atjaunojot) griestu izvilkumu	krāsojums	B-s1, d0
208	Docentu kabinets	36.52	esošo dēļu klāju slīpēt; OSB vai saplāksnis 8mm	lamināts 33 klase, AC 5	koka	7.2	krāsojums	74.94	līdzināt, špaktelēt, saglabājot (atjaunojot) griestu izvilkumu	krāsojums	B-s1, d0
209	Auditorija	55.74	esošo dēļu klāju slīpēt; OSB vai saplāksnis 8mm	linolejs 34 klase	koka	10.8	krāsojums	100.87	līdzināt, špaktelēt, saglabājot (atjaunojot) griestu izvilkumu	krāsojums	B-s1, d0
	Gaitenis	74.55	esošo dēļu klāju slīpēt: OSB vai saplāksnis 8mm	linolejs 34 klase	koka		krāsojums	204.90	"Amstrong" tipa griesti	krāsojums	B-s1, d0
		386.78									

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Linolejs: lietojuma klase - 34
homogēns PVC grīdas segums;
pretslīdes aizsardzība - R9;
nodilumizturības grupa - P ;
nodiluma izturība <0.10mm;
biezums - 2mm;
virsmas pārklājums - PU ;
ugunsreakcijas klase DFL-s1;
antibakteriāls.

* datorklasēs antistatisks.

Sienas krāsa telpās: tonēta, pusspīdīga (spīdīguma koeficients 20) ūdens dispersijas akrilāta krāsa, iztur 2000-10000 tīrīšanas ciklus.

Griestu krāsa: gludi krāsoti ar baltu ūdens dispersijas krāsu.

Telpu žalūzijas: visās klasēs montēt vertikālās žalūzijas ar siltumu atstarojošu pārklājumu.

Izstrādāja	I. Brakanska	Pasūtītājs:	Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārbaudīja	A. Ozols	Objekts:	LLU Lauksaimniecības fakultātes telpu grupas vienkāršotā renovācija. Lielā iela 2, Jelgava.
			Apdares darbu tabula.

Pasūt. Nr. 26 / 2011

Stadija	Lapa	Lapu sk.
Vienkāršotā renovācija	1	

SIA "NAMEJS PLUSS"
Jelgava, Pasta iela 37, LV-3001, tālr./fax:3025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773