



- Piezīmes:
- Kabeļu montāžas trases un montāžas veidu precizēt darbu gaitā.
  - Tīklu visu komponentu (detektoru, paneļa, pults u.c.) novietojumu un daudzumu precizēt darbu gaitā.
  - UAS panelim paredzēt elektrības pieslēgumu un saņemēt.
  - Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas detektoru skaitu un novietojumu precizēt darbu gaitā saskaņā ar ēkas reālo siju novietojumu.
  - Cauruļu skaitu stāvvados skatīt projekta VS daļā.
  1. stāva līmenī kabeļus montēt izmantojot izolējošus plastmasas dībeļus.

### 1.ST. TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. p.k.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA m2
101	KĀPŅU HALLE	19.6
102	VĒJTVERIS	1.9
103	GAITENIS	5.6
104	INVALIDU SANMEZGLS	3.0
105	KATEDRA	20.0
106	KATEDRAS VADĪTĀJS	16.6
107	PALĪGTELPA	11.4
108	PASNIEDZĒJU TELPA	19.4
109	PASNIEDZĒJU TELPA	26.0
110	GAITENIS	16.6
111	PASNIEDZĒJU TELPA	19.1
112	PASNIEDZĒJU TELPA	26.1
113	MAĢISTRU TELPA	26.3
114	MAĢISTRU TELPA	19.4
115	PALĪGTELPA	10.8
116	KĀPŅU TELPA	8.6
117	VĒJTVERIS	2.7
118	GAITENIS	7.8
119	METODISKAIS KABINETS AR BIBLIOTĒKU	18.4
120	GAITENIS	4.9
121	APKOPĒJAS TELPA	2.6
122	WC SIEVIEŠU	10.8
123	WC VĪRIEŠU	10.0
124	ARHĪVS	36.3
KOPĀ		343.9

### Apzīmējumi:

- S - ārējā sirēna ar strobu
- P - UAS sistēmas kontroles panelis Bentel J424
- D - ugunsgrēka signālpoga
- D - ugunsgrēka konvencionālais dūmu detektors
- UI - UI skaņas sistēmas ierīce
- cilpas gala ierīce
- R - lifta vadības relejs
- kabelis 2x0.8+0.8
- kabelis 2x1.0
- kabelis 4x0.8
- D-06/03 - detektora Nr. cilpā  
detektoru cilpas Nr.  
detektora tips

Pas?t?t?js: SIA "Tursons"

SIA "A.abeles inženieru birojs" Elektroapgādes, vāistrāvu tīklu projektēšana Rīgas iela 21-52, Iecava, Bauskas raj., LV-3913 Tāl.: 26336758 e-pasts: armands.abele@inbox.lv		Projekta nosaukums: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgava, Rīgas iela 22	Nr: 02-03-12
		Ras?jums: 1.stāva plāns ar UAS tīklu	Stadija: T.P.
B?vpr.d.vad. A.abele			Lapas Nr. 2
Proj. A.Kr?mi?š		25.03.2012. M?rogs: 1:150	Marka: UAS