## ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

| NR. PĒC PLĀNA | NOSAUKUMS | PIEZĪMES |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | REKONSTRUĒJAMĀ KOMPLEKSA ĒKA | |
| 2 | PROJEKTĒJAMĀ ĒKA - JAUNBŪVE | |
| 3 | ESOŠĀ KOMPLEKSA ĒKA | |
| 4 | ESOŠS ŠĶŪNIS | |
| 5 | ESOŠĀ DZĪVOJAMĀ ĒKA | |
| 6 | ESOŠS SPORTA KOMPLEKSS | |
| 7 | TP | |
| 8 | ATKRITUMU KONTEINERU NOVIETNE | |

## PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

| APZĪM. PLĀNĀ | NOSAUKUMS | PIEZĪMES |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | SARKANĀ LĪNIJA | |
| | GRUNTSGABALA ROBAŽA | |
| | PROJEKTA ROBEŽA | |
| | ESOŠĀ ĒKA | |
| | REKONSTRUĒJAMĀ ĒKA | |
| | PROJEKTĒJAMĀ ĒKA - JAUNBŪVE | |
| | PROJ. ĒKAS IZVIRZĪTO DAĻU PROJEKCIJA UZ ZEMES | |
| | PROJ. LIELĀ CEĻU APMALE | |
| | PROJ. MAZĀ IETVJU APMALE | |
| | LIKVIDĒJAMS KOKS | |
| | ESOŠS LAPU KOKS | |
| 4.60 / 4.47 | PROJ. RELJEFA SARKANĀ ATZĪME<br>ESOŠĀ RELJEFA MELNĀ ATZĪME | |
| 4.50 | PROJ. RELJEFA HORIZONTĀLE | |
| | PROJ. TEKNE VAI LŪZUMA VIETA | |
| 9.0% | PROJ. KRITUMS | |
| | PROJ. GŪLIJA | |

**PIEZĪMES:**

1. Visi izmēri un augstuma atzīmes dotas metros.
2. Par nosacīto ±0.000 atzīmi pieņemta rekonstruējamās ēkas, plānā Nr.1, 1.stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst 4.50 metriem un projektējamās ēkas, plānā Nr.2, 1.stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst 5.30 metriem BA sistēmā;
3. Informācija par projektēto apjomu kompleksi ietverta tehniskā projekta visās daļās, kas nav izmantojamas atsevišķi vai nepilnā komplektā.
4. Zīmējumus nedrīkst mērīt! Lasīt rakstītos izmērus!
5. Visi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas;
6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs.
7. *Atsauces uz konkrētiem būvmateriāliem vai piegādātājfirmām, nozīmē tikai šo būvmateriālu vai piegādājamo pakalpojumu kvalitāti un tehnisko rādītāju nepieciešamību, tie var tikt nomainīti ar ekvivalentiem materiāliem ar līdzvērtīgām tehniskām īpašībām, kas atbilst pastāvošajiem Latvijas standartiem, iepriekš saskaņojot ar attiecīgās būvprojekta sadaļas vadītāju.
8. Visas izmaiņas projektā jāsaskaņo ar Būvprojekta vadītāju un tehniskā projekta katras daļas vadītāju.
9. Vertikālās piesaistes plāns izstrādāts uz topogrāfiskā plāna, kas izdots 03.2013.
10. Iebraukšana teritorijā tiek risināta no Rīgas ielas.
11. Lielie ielu bortakmeņi paaugstināti no 10-15cm, skatīt plānā. Izņēmums ir nepaaugstināti apļveida izbrauktuvē proj. jaunbūves priekšā (starp projektējamo un esošo ēku). Mazie ietvju bortakmeņi napaaugstināti.
12. Augstuma atzīmes ielu un ceļiņu pieslēgumu vietās ar esošajiem segumiem, precizēt dabā.
13. Šo lapu skatīt kopā ar Ģenerālplānu un Segumu un labiekārtojuma plānu.

Uzmērīšana izmantoti poligonometrijas tīkla punkti:
Nr. 6265 X=279716.922 Y=484866.607 H=4.509
Nr. 9036 X=279621.727 Y=484503.695 H=4.539
Nr. 339 X=279839.514 Y=484670.740 H=4.413

LKS–92 TM koordinatu sistēma
Baltijas augstumu sistēma
TM projekcijas mēroga koeficients m= 0.999604

| Lapa | Lapas | Mērogs |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 : 500 |

Pasūtītajs : SIA Skonto Būve

Objekts : Jelgava, Rīgas iela 22

Objekta ID Nr. 49/2013

Topogrāfiskais plāns

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valdes loceklis | | A.Mazkalniņš | 07.03.2013 |
| Mērnieks | | E.Bukšs<br>Sert Nr. AC000000009 | 07.03.2013 |
| Mērnieks | | G.Trams | 07.03.2013 |

SIA GEOMETRS reģ. Nr.:43602011317
Akadēmijas ielā 19-127, Jelgavā, LV-3001
tālr.:63021434, mob. 29397477
e-pasts:geometrs@geometrs.lv www.geometrs.lv
LATVIJAS MĒRNIEKU GRUPA

PIEZĪME
1.Pazemes inženierkomunikacijas planauzliktas saskaņa ar ekspluatējošo organizaciju noradījumiem,ka arī ar to apsekošanu daba un agrāk izgatavotajiem grafiskajiem dokumentiem.
2.Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastralas uzmērīšanas un vietēja ģeodēziska tīkla precizitatei un var nesakrist ar situaciju plana.
3.Topografiskas uzmērīšanas lauku darbi veikti 2013.gada 11.marta
4.Topografiskaja plana attēlotas uzmērītas teritorijas platība ir 2.61ha

| ORGANIZACIJA | Saskaņojuma objekts | Paraksts | Vards, uzvards | Datums | Reģ. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| AS "Latvijas gaze" Jelgavas dabas gazes iecirknis | gazesvadi | paraksts | A.Leja | 18.03.2013 | |
| SIA "Jelgavas ūdens" | ūdensvadi, kanalizacija | paraksts | I.Buša | 12.03.2013 | |
| SIA Lattelecom TID Zemgales reģions | sakaru kabeļi, līnijas | paraksts | V.Burenkovs | 12.03.2013 | 294 |
| A/S "Sadales tīkls", Dienvidu reģions | elektrokabeļi un līnijas | paraksts | E.Zauers | 12.03.2013 | |
| Jelgavas pilsētas pašvaldības iestade "Pilsētsaimniecība" | hidrotehniskas būves | paraksts | Ž.Barkovska | 13.03.2013 | |
| Jelgavas pilsētas pašvaldības iestade "Pilsētsaimniecība" | apgaismes elektrotīkli | paraksts | A.Bobīkins | 13.03.2013 | |
| Jelgavas pilsētas Būvvalde | topografija | | | | |
| Valsts Zemes dienests | kadastra informacija | el.paraksts | D.Pelčere | 11.03.2013 | 228033 |
| Latvijas Lauksaimniecības universitate | iekšējas komunikacijas | paraksts | I.Heidemanis | | |
| SIA Fortum Jelgava | siltumtīkli | paraksts | J.Grohovska | | 57 |

| Nr. | IZMAIŅAS | DATUMS |
|---|---|---|
| C | | |
| B | | |
| A | | |

AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS NAV SPĒKĀ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: | SKONTO BŪVE ARHITEKTU BIROJS | E.Melngaiļa 1a, Rīga LV-1010<br>aitka@latnet.lv | | Fakss: 67096166<br>Tālr.: 67096127 | |
| BŪVOBJEKTS: | LLU PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE | | | | |
| ADRESE: | RĪGAS IELA 22, JELGAVA | | | | |
| PASŪTĪTĀJS: | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | | | | |
| RASĒJUMS: | VERTIKĀLĀS PIESAISTES PLĀNS | | | | |
| BŪVPROJEKTA DAĻAS VAD.: | I. MAURĀNE | | DATUMS | RASĒJUMA NR. ARHĪVA REĢ. NR. | R22_TP_GP_131-001 |
| IZSTRĀDĀJA: | D. CAUKA | | | PASŪTĪJUMA NR. | 2012-07 |
| IZSTRĀDĀJA: | | | | STADIJA | TP |
| IZSTRĀDĀJA: | | | | MARKA | ĢP |
| \\serverarhīvs\...projektēšanas_objekti\2012_7_1_part_tehn\tpicd_3.sej_gp_ts\gp_tp_131-001.dwg | | | | MĒROGS | M1:500 |

DATUMS: 24.04.2013
LAPAS SADAĻĀ:
LAPAS CAURĒJOŠAIS NR.