


1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Par nosacīto ± 0.000 atzīmi pieņemta rekonstruējamās ēkas 1.stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst 4.5 metriem BA sistēmā;
3. Informācija par projektēto apjomu kompleksi ietverta tehniskā projekta visās daļās, kas nav izmantojamas atsevišķi vai nepilnā komplektā .
4. Zīmējumus nedrīkst mēřit! Lasīt rakstītos izmērus!
5. Visi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas;
6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs.
7. *Atsaucos uz konkrētiem būvmateriāliem vai piegādātājiem, nozīmē tikai šo būvmateriālu vai piegādājamo pakalpojumu kvalitāti un tehnisko rādītāju nepieciešamību, tie var tikt nomainīti ar ekvivalentiem materiāliem ar līdzvērtīgām tehniskām īpašībām, kas atbilst pastāvošajiem Latvijas standartiem, iepriekš saskaņojot ar attiecīgās būvprojekta sadaļas vadītāju;
8. Visas izmaiņas projektā jāaskaņo ar Būvprojekta vadītāju un tehniskā projekta katras daļas vadītāju.
9. Tiek demontētas jumta iesegums un visas koka konstrukcijas.
10. Tiek demontētas dzelzsbetona paneļu pārsegums ēkas vidusdaļā, un bēniņu grīdas koka konstrukcija.
11. Gala fasādē uz ass "4"atjaunojamas vērdošanas spraugas un lodziņš mūra sienā to vēsturiskajās vietās(precizēt uz pēc vietas).
12. Vēlākās logu aillas aizmūrēt ar māla ķieģeli.

OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA



y:_projekte\jamie_objekti\2012_7_j_part_tehn\tp\veca_eka\sejums_ar_15_05_2013\pa_lapaam\vr22_1_tp_ar_11-02-2013\MEROGS Lem.dwg