



FASĀDES APDARE					
Nr.p.k.	ĒKAS DAĻA	APDARE	KRĀSAS TONIS	APZĪMĒJUMS	KRĀSAS PARAUGS
1	Cokols	Remontēts cementa kaļķu javas apmetums. Krāsojums	krāsas tonis - pēc NCS kataloga S 4005-Y50R		
2	Fasādes sienas apdare	Remontēts cementa kaļķu javas apmetums. Krāsojums	krāsas tonis - pēc NCS kataloga S 2005-Y50R		
3	Fasādes sienas apdare (dekor)	Zelmeņa profilu restaurē pēc iepriekš izgatavota šablona. Krāsojums	krāsas tonis - pēc NCS kataloga NCS S 0500-N		
4	Durvis	Krāsotas koka durvis	krāsas tonis - pēc NCS kataloga S 3500 N		
5	Logu rāmji	Līmēts krāsots koks	krāsas tonis - pēc NCS kataloga S 3500 N		
6	Skārda palodzes	Rūpnieciski krāsots cinkots skārds	RAL 7038		
7	Jumta iesegums	Rūpnieciski krāsots cinkots skārds	Tikkurila metāla jumta krāsa Raudanpuna 0384 Jamrod		
8	Parapeti, jumta piestēgumi	Rūpnieciski krāsota cinkota skārda loksnes	Tikkurila metāla jumta krāsa Raudanpuna 0384 Jamrod		
9	Bēniņu ailu aizpildījums	Krāsots koks	krāsas tonis - pēc NCS kataloga S 3500 N		
10	Teknes, notekas	Rūpnieciski krāsots cinkots skārds	RAL 7038		
11	Jumta pārkares apšuvums	Krāsoti ēvelēti koka dēļi	krāsas tonis - pēc NCS kataloga S 3500 N		
12	Āra kāpnes un pandusi	Rūpnieciski izgatavoti betona nosegelementi; atveidots betons			
13	Iestādes nosaukuma plāksne	Izgatavota atbilstoši Jelgavas pilsētas apbūves noteikumiem			
14	Ēkas numura plāksne	Izgatavota atbilstoši Jelgavas pilsētas apbūves noteikumiem			
15	Ieejas apgaismojums	ALPPILUX AVN220N grafitā pelēks korpuss, vandāldrošs polikarbonāta stikliņš			
16	Vēdināšanas izvadu nosegelementi	Nerūsējošā tērauda vēdin. izvadu nosegelementi LHR; HU" Lindab"	RAL 3009		

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI	
	PROJEKTĒTĀS ĒKAS ASS / ĒKAS Nr. PĒC ĢENERĀLPLĀNA
	PROJEKTĒTĀS AUGSTUMA ATZĪMES

PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
- Par nosacīto ±0.000 atzīmi pieņemta rekonstruējamās ēkas 1.stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst 4.50 metriem BA sistēmā;
- Informācija par projektēto apjomu kompleksi lietverta tehniskā projekta visās daļās, kas nav izmantojamas atsevišķi vai nepilnā komplektā.
- Zīmējumus nedrīkst mērīt! Lasīt rakstītos izmērus!
- Visi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas;
- Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs.
- *Atsauces uz konkrētiem būvmateriāliem vai piegādātājiem, nozīmē tikai šo būvmateriālu vai piegādājamo pakalpojumu kvalitāti un tehnisko rādītāju nepieciešamību, tie var tikt nomainīti ar ekvivalentiem materiāliem ar līdzvērtīgām tehniskām īpašībām, kas atbilst pastāvošajiem Latvijas standartiem, iepriekš saskaņojot ar attiecīgās būvprojekta sadaļas vadītāju;
- Visas izmaiņas projektā jāsaņēma ar Būvprojekta vadītāju un tehniskā projekta katras daļas vadītāju.
- Pirms sienu krāsošanas veikt kontrolkrāsojumus un saskaņot ar projekta autoru.
- Mainot kāda no fasādes apdares elementa krāsojumu, pārskatāms pārējo fasādes apdares elementu krāsojums un saskaņojams ar projekta autoru.

OBJEKTA NOVĪETNES SHĒMA

C		
B		
A		
Nr.	IZMAIŅAS	DATUMS
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS NAV SPĒKĀ		
ATBILDIGĀS PROJEKTĒTĀJS: ARHITEKTU BIROJS		
BŪVPROJEKTS: LLU PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE		
ADRESE: RĪGAS IELA 22, JELGAVA		
PASŪTĪTĀJS: LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE		
RĀSĒJUMS: FASĀŽU KRĀSU RISINĀJUMS		
FASĀDES ASĪS 1-4: 4-1		
BŪVPROJEKTA DAĻAS VAD.: I.MAURĀNE	RĀSĒJUMA NR. ARĪVA REG. NR.	R22_TP_AR_113-004
IZSTRĀDĀJĀS: A.BĒRZIŅA	PASŪTĪTUMA NR.	2012-07
IZSTRĀDĀJĀS: STADIJA	TP	LAPAS SADAĻA: 999
IZSTRĀDĀJĀS: MARKA	AR	LAPAS CAUREJOSĀS NR.
M1:100		

y:\projekti\jambe_objekti\2012_7_3_gar_tehniskgrecna_ekasrasjums_ar_15_05_2013\pca_kpasam\22_1_lo_ar_11_2012\pca_1-4-1.dwg