ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

Nr.	NOSAUKUMS	MĒROGS
R22_2_TP_AR_110-001A	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. LAPU SARAKSTS.	~
R22_2_TP_AR_111-011A	1.STĀVA PLĀNS.	1:100
R22_2_TP_AR_111-021A	2.STĀVA PLĀNS.	1:100
R22_2_TP_AR_111-031A	3.STĀVA PLĀNS.	1:100
R22_2_TP_AR_111-041A	4.STĀVA PLĀNS.	1:100
R22_2_TP_AR_111-051A	JUMTA PLĀNS.	1:100
R22_2_TP_AR_112-001A	GRIEZUMS 1-1	1:100
R22_2_TP_AR_112-002A	GRIEZUMS 2-2. GRIEZUMS 3-3	1:100
R22_2_TP_AR_112-003A	GRIEZUMS 4-4. GRIEZUMS 5-5	1:100
R22_2_TP_AR_113-001A	FASĀDES ASĪS 1-11,11-1	1:100
R22_2_TP_AR_113-002A	FASĀDES ASĪS A-D UN D-A.	1:100
R22_2_TP_AR_113-003A	FASĀDES ASĪS 1-11,11-1, KRĀSOJUMA PRIEKŠLIKUMS	1:100
R22_2_TP_AR_113-004A	FASĀDES ASĪS A-D UN D-A, KRĀSOJUMA PRIEKŠLIKUMS	1:100
R22_2_TP_AR_400-001A	GALVENO APJOMU TABULA	~
R22_2_TP_AR_256-001A	STIKOLO STARPSIENU SS1-SS14 SPECIFIKĀCIJA	1:50
R22_2_TP_AR_246-001A	DURVJU DDS1,DD1, DDS2, DD3EI30, D01, DS01, DS02, D03, D04, D05, D06, D08, DD4 SPECIFIKĀCIJA	1:50
R22_2_TP_AR_246-002A	ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA	1:50
R22_2_TP_AR_370-001A	STIKLOTĀS FASĀDES SF1 SPECIFIKĀCIJA	1:100
R22_2_TP_AR_370-002A	STIKLOTĀS FASĀDES SF2 -SF7 SPECIFIKĀCIJA	1:50
R22_2_TP_AR_370-003A	STIKLOTĀS FASĀDES SF8 -SF11 UN SF13 SPECIFIKĀCIJA	1:50
R22_2_TP_AR_370-004A	STIKLOTĀS FASĀDES SF12 UN SF14 -SF17 SPECIFIKĀCIJA	1:50
R22_2_TP_AR_411-011A	1.STĀVA GRĪDU IESEGUMU PLĀNS.	1:100
R22_2_TP_AR_411-021A	2.STĀVA GRĪDU IESEGUMU PLĀNS.	1:100
R22_2_TP_AR_411-031A	3.STĀVA GRĪDU IESEGUMU PLĀNS.	1:100
R22_2_TP_AR_411-041A	4.STĀVA GRĪDU IESEGUMU PLĀNS.	1:100
R22_2_TP_AR_231-011A	1.STĀVA GRIESTU PLĀNS. GRIESTU APDARES TABULA	1:100
R22_2_TP_AR_231-021A	2.STĀVA GRIESTU PLĀNS. GRIESTU APDARES TABULA	1:100
R22_2_TP_AR_231-031A	3.STĀVA GRIESTU PLĀNS. GRIESTU APDARES TABULA	1:100
R22_2_TP_AR_231-041A	4.STĀVA GRIESTU PLĀNS. GRIESTU APDARES TABULA	1:100
R22_2_TP_AR_406-011	1.STĀVA APDARES DARBU TABULA	~
R22_2_TP_AR_406-021	2.STĀVA APDARES DARBU TABULA	~
R22_2_TP_AR_406-031	3.STĀVA APDARES DARBU TABULA	~
R22_2_TP_AR_406-041	4.STĀVA APDARES DARBU TABULA	~
R22_2_TP_AR_400-002	KOPĒJĀ APDARES DARBU TABULA	~

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	KONSTRUKCIJU PROJEKCIJAS
	PROJEKTĒTĀS DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS
	PROEJKTĒTĀS GĀZTBETONA KONSTRUKCIJAS
	PROJEKTĒTĀS KERAMZĪTA KONSTRUKCIJAS
	PROJEKTĒTAIS SILTINĀJUMS
	PROJEKTĒTĀS STIKLA KONSTRUKCIJAS
	DURVIS
1 / XX	PROJEKTĒTĀS ĒKAS ASS / ĒKAS Nr. PĒC ĢENERĀLPLĀNA
±0.000	PROJEKTĒTĀS AUGSTUMA ATZĪMES
000 ISTABA 00.0m²	PROJEKTĒTĀS TELPAS Nr. / TELPAS NOSAUKUMS / PLATĪBA
1 / AR-XX	GRIEZUMA NUMURS / GRIEZUMA VIETA SĒJUMĀ
S-1	PROJEKTĒTO SIENU TIPS
AX01	PROJEKTĒTO AILU APZĪMĒJUMS
D01	PROJEKTĒTO DURVJU APZĪMĒJUMS
L01	PROJEKTĒTO LOGU APZĪMĒJUMS
K-1	PROJEKTĒTO KĀPŅU APZĪMĒJUMS
KS-1	PROJEKTĒTO KĀJSLAUĶU APZĪMĒJUMS
J-01	PROJEKTĒTO JUMTU APZĪMĒJUMS
JL-1	PROJEKTĒTAIS JUMTA LŪKU APZĪMĒJUMS
M-1	PROJEKTĒTO MARGU APZĪMĒJUMS
LF-1	PROJEKTĒJAMAIS LIFTS
SF-1	PROJEKTĒTO PIEKĀRTO FASĀŽU APZĪMĒJUMS
SS1	PROJEKTĒTO STIKLA STARPSIENU APZĪM.
G-1	PROJEKTĒTAIS GRĪDAS TIPS
F-1	PROJEKTĒTAIS GRĪDAS SEGUMS
C-1	PROJEKTĒTAIS GRIESTU TIPS

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

1. VISPĀRĒJIE BŪVNOTEIKUMI
2. LBN 208-08 "PUBLISKAS ĒKAS UN BŪVES"
3. MK NOTEIKUMI NR.610 "HIGIĒNAS PRASĪBAS VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS, VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM"
4. LBN 201-10 "BŪVJU UGUNSDROŠĪBA"
5. ATBILDĪGO IESTĀŽU TEHNISKIE NOTEIKUMI

GRUNTSGABALA NOVIETNES SHĒMA



LLU PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Par nosacīto ±0.000 atzīmi pieņemta rekonstruējamās skolas ēkas 1.stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst 5.30 metriem BA sistēmā;
3. Informācija par projektēto apjomu kompleksi ietverta tehniskā projekta visās daļās, kas nav izmantojamas atsevišķi vai nepilnā komplektā .
4. Zīmējumus nedrīkst mērīt! Lasīt rakstītos izmērus!
5. Visi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas;
6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs.
7. *Atsauces uz konkrētiem būvmateriāliem vai piegādātājfirmām, nozīmē tikai šo būvmateriālu vai piegādājamo pakalpojumu kvalitāti un tehnisko rādītāju nepieciešamību, tie var tikt nomainīti ar ekvivalentiem materiāliem ar līdzvērtīgām tehniskām īpašībām, kas atbilst pastāvošajiem Latvijas standartiem, iepriekš saskaņojot ar attiecīgās būvprojekta sadaļas vadītāju;
8. Visas izmaiņas projektā jāsaskaņo ar Būvprojekta vadītāju un tehniskā projekta katras daļas vadītāju.

Šī būvprojekta AR daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītāja INESE MAURĀNE (vārds un uzvārds)

10-0335 (sertifikāta numurs)

(datums) (paraksts)

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs GUNTARS GRAUDIŅŠ (vārds un uzvārds)

10-0196 (sertifikāta numurs)

(datums) (paraksts)

OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA



Nr.	IZMAIŅAS	DATUMS
C		
B		
A	Labojumi pēc ekspertīzes	2013.06.21.

AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS NAV SPĒKĀ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:	SKONTO BŪVE ARHITEKTU BIROJS	E.Melngaiļa 1a, Rīga LV-1010 atika@latnet.lv		Fakss: 67096166 Tālr.: 67096127	
BŪVOBJEKTS:	LLU PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE ĒKA NR.2				
ADRESE:	RĪGAS IELA 22, JELGAVA				
PASŪTĪTĀJS:	LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE				
RASĒJUMS:	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. LAPU SARAKSTS				
BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS:	G.GRAUDIŅŠ		DATUMS	RASĒJUMA NR. ARHĪVA REĢ. NR.	R22_2_TP_AR_110-001A
BŪVPROJEKTA DAĻAS VAD.:	I.MAURĀNE			PASŪTĪJUMA NR.	2012-07
IZSTRĀDĀJA:	D.ZEPA			STADIJA	TP
IZSTRĀDĀJA:	D.GRAUDIŅŠ			MARĶA	AR
\\saimba\arhivi_projekteejamie_objekti\2012_ 7_j_part_tehn\tp_1rev_06_2013\r22_tp_7asej_ari\r22_2_tp_ar_110-001a.vwx				MĒROGS	M1:~

DATUMS 24.04.2013
LAPAS SADAĻĀ ...
LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

A3+