













PIEŅĒMIE APZĪMĒJUMI		PROJEKTĒTO GRIESTU ROBĒŽA		PROJEKTĒTĀS ĒKAS ASS / ĒKAS NR. PĒC ĢENERĀLPLĀNA	
	KONSTRUKCIJU PROJEKCIJAS		PROJEKTĒTIE SKAŅU ABSORBĒJOŠIE GRIESTI		PROJEKTĒTĀS AUGSTUMA ATZĪMES
	PROJEKTĒTĀS DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS		PROJEKTĒTIE PIEKARAMIE LAMEĻU GRIESTI		
	PROJEKTĒTĀS KERAMZĪTBETONA KONSTRUKCIJAS		PROJEKTĒTIE PIEKĀRTIE MINERĀLPĻATŅU (600X600MM) GRIESTI		PROJEKTĒTĀIS GRIESTU TIPS
	PROJEKTĒTĀIS SILTĪNĀJUMS		PROJEKTĒTIE APMETIE GRIESTI		PROJEKTĒTĀIS VENTILĀCIJAS IEKĀRTU IZVADS

1. Visi izmēri doti milimetriem, augstuma atzīmes – metros.	
2. Par nosacīto ±0.000 atzīmē pieņemta jaunbūvējamas LLU ēkas Nr.2 1.stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst 5.30metriem Bā sistēmā;	piegādājamo pakalpojumu kvalitāti un tehnisko rādītāju nepieciešamību, tie var tikt nomainīti ar ekvivalentiem materiāliem ar līdzvērtīgām tehniskām īpašībām, kas atbilst pastāvīgajam Latvijas standartiem, iepriekš saskaņojot ar attiecīgās būvprojekta sadalves vadītāju;
3. Informācija par projektēto apjomu kompleksi ievērta tehniskā projekta visās daļās, kas nav izņemtojamās atsevišķi vai nelielā komplektā	8. Lampu specifikāciju skatīt būvprojekta sadaļā "Elektriskā iekārtu aprīkojums";
4. Zīmējumiem nedrīkst būt mērlīnijas izņēmumi!	9. Ventilācijas iekārtu specifikāciju skatīt AVK sadaļā;
5. Visi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas;	10. Visas lampu un ventilācijas iekārtu izvadu piesaistes precīzīti objektā uz vietas montāžas laikā
6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs.	11. Visas izmaiņas projektā jāsaņemas ar Būvprojekta vadītāju un tehniskā projekta katras daļas vadītāju.

7. "Asaucus uz konkrētiem būvmateriāliem vai piegādājumiem, nozīmē tieši šo būvmateriālu vai piegādājumu pakalpojumu kvalitāti un tehnisko radītāju nepieciešamību, tie var tikt norādīti arī ekvivalentam materiālam ar līdzvērtīgām tehniskām īpašībām, kas atbilst pastāvošajiem Latvijas standartiem, iepriekš saskaņojot ar attiecīgās būvprojekta sadalās vadītāju;
8. Lampu specifikāciju skatīt būvprojekta EL sadaļā;
9. Ventilācijas iekārtu specifikāciju skatīt AVK sadaļā;
10. Visas lampu un ventilācijas iekārtu izveides, uzstādīšanas un pieslēgšanas precīzoti atbilst uz vietas montāžas laikā;
11. Visas izmaiņas projektā jāsaņemas ar Būvprojekta vadītāju un tehniskā projekta katras daļas vadītāju.

2.ŠTĀVA GRIESTU APDARES TABULA			
APZ.	MATERIĀLA NOSAUKUMS	TELPAS Nr.	M <sup>2</sup>
C-01	Minerālplātņu moduļveida 600x600mm, piekārtie griesti pa alumīnija karkasu Thermatex Thermofon Alpha" α=0,90, sistēma C, ar ledzīnīgā T veida iekāri VT-24, izgatavotājs - "KNAUF" AMF", krāsa - balta	114_42	156,82
		Kopā:	156,82
		114_42	17,28
C-07	Skaņu atstarojošs panelis AMF Sonic SKY, 1200x2400mm, atspīdīgums - Laguna (α=0,10), rāmja un atpūdzējuma krāsa - balta, izgatavotājs "KNAUF"AMF"; ar iebūvētu gaismekli, iekārti 45°, zemāk mala uz atzīmes +3.560	Kopā:	17,28
		203	7,26
		203	9,25
C-02	Minerālplātņu moduļveida 600x600mm piekārtie griesti pa alumīnija karkasu Thermatex "Feinstratos" α=0,60. Balta, ledzīnīgātā T veida iekāre VT-24 ("Knauf").	204	20,11
		205	3,92
		206	2,64
		207	2,42
		208	2,75
		210_59	34,57
		211	18,85
		212_47	14,63
		213_48	16,95
		214_48a	16,87
		215_49	16,87
		216_49a	16,95
		217_50	16,88
		231_85	9,62
		232	4,41
C-03	"SOLO Linear" masīvkoka listišu režģveida griestu paneļi. Egles masīvkoks, dēlisu izmēri - 95(h)x20(b) mm, solis starp listišu asīm - 150mm, Pielaujami "dzīvie zari", Stiprināti J veida alumīnija nekrašotos profilos. Paneļi-nopelniem. Apstrādāts ar antipīrēniem, ugunsdrošības klase B-s1-d0. Lakojums ar caurspīdīgu, pusmatētu, ugunsdrošro laku. Izgatavotājs - SIA "GLASTIK"	233_51	49,16
		234_84	58,39
		235_87	26,99
		236_86	25,28
		237_238	9,77
		Kopā:	384,52
		209	146,92
		241	21,22
		241	162,73
		Kopā:	330,87
C-05	Apmesti, krāsoti griesti. Krāsa - balta.	201	37,46
		202	26,99
		218_58	52,96
		219_60	16,87
		220_54	88,94
		221_64	16,87
		222_66	16,95
		223_66a	16,87
		224_52	25,91
		225_61	104,28
		226_55	35,06
		227_65	119,67
C-06	Apmesti, krāsoti griesti. Krāsa - balta.	228_62	118,47
		229_63	26,46
		230_57	99,28
		Kopā:	803,06

[illegible]

A3+