

Pozīcija	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
	ĀRĒJIE TĪKLI. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDE.				
1	PE spiediena PN10 cauruļu montāža, iebūves dziļums līdz 2.0 m, 15 cm smilts pamatnes ierīkošana, smilts apbēruma ierīkošana 15 cm virs caurules virsmas, tranšejas aizbēršana ar smilti	D63x3.6	m	78	
2	Ņeta, atloku aizbīdnis, piegāde un montāža, esošā akā	Dn50	kompl.	1	
3	Ņeta, atloku adapters, piegāde un montāža, esošā akā	Dn50/D63	kompl.	2	
4	Pievienojums esošam Dn50 ūdensvadam, esošā akā		gab.	1	
5	Betons balstiem		m3	0.06	2 gab. x 0.03 m3
6	Iebraucamā ceļa asfalta seguma demontāža, montāža		m2	12	
7	Iebraucamā ceļa asfalta seguma betona apmales demontāža, montāža		m	4	
8	Zālāja atjaunošana		m2	118	
9	Aizsarguzmava PE D63x3.6 caurulei		kompl.	1	esošā dzb akā
10	Esošās akas demontāža		kompl.	1	
11	Esošā ūdensvada Dn100 demontāža		m	56	
	1.Zālāja atjaunošana		m2	70	
	2.Ielas asfalta seguma atjaunošana		m2	4	
	3.Grāvja atjaunošana	2.3x0.4	m	2	
LLU AAZL BŪVNICĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNICĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ.				13 - 001	
				ŪKT	
				STAD.	LAPA
IZSTRĀD.	LAIZĀNE			TP	6
				SIA "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA"	